

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|--|------|-------|-----------------|---------------|----------|---------|
| | Budova 18 - Ubytovna K | | | | | | |
| | KAMERY A DOHLEDOVÉ PRACOVISTĚ | | | | | | |
| 1 | Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100 | m | 5 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2 | Drážkování | m | 5 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3 | Kabel UTP zásuvky 4x2x0,5 cat.6 | m | 16 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4 | Zásuvka 2xRJ45 cat.6 - kompletní pod omítku | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 | Monitor 46" 3,5mm technologie | ks | 4 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6 | Konstrukce videostěny 4x4 46" | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7 | Monitor FullHD 22" ke stolu, provoz 24/7, kancelářské prostředí | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 | Polohovací stolový držák pro 2 monitory, max. 27" | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9 | PC stanice s DSS klienty | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10 | CCTV klávesnice s joystickem | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 11 | Propojovací kabely CCTV techniky | bal | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 12 | UPS Zdroj 1500VA | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | RACK | | | | | | |
| 13 | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm, včetně příslušenství | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14 | 19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 15 | Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás. | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 16 | 19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 17 | Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 18 | Čelo optické vany s otvory 24x, D+M | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 19 | Kazeta optická + příslušenství, D+M | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 20 | Průchodky pro optické kabely, D+M | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 21 | Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M | ks | 24 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 22 | Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M | ks | 12 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 23 | Patchcord duplex 9/125 SC, D+M | ks | 12 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 24 | Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M | ks | 24 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 25 | Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 26 | Optický modul LC single mode | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 27 | 16 kanálové XVR, pro kamery v budovách a PTZ /Panoramic na perimetru, 4x HDD slot, 16x alarm in/3x alarm out | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 28 | HDD 8TB | ks | 6 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 29 | Dekodér 4-kanálový | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | OSTATNÍ | | | | | | |
| 30 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 31 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|--|------|-------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 32 | Certifikační měřicí protokoly | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 33 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34 | Funkční zkoušky systému | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 35 | Hrubé začištění drážek, bez vymalování | m | 5 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 36 | Práce ve specifických podmínkách | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 37 | Kontrolní měření kabeláže před zapojením | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 38 | Závěrečné práce v RACK | h | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 39 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 40 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 41 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 42 | Režie a vedlejší náklady | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Mezisoučet - Budova 18 | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |