

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	<b>Budova 36 - Ubytovna C</b>						
	<b>KAMERY</b>						
1	FullHD vnitřní kamera do budov, 3.6mm 82°), 12VDC, IP67, IK10	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
2	Kabel UTP vnitřní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	162			0,00 Kč	0,00 Kč
3	Kabel koaxiální vnitřní kamery - RG6	m	162			0,00 Kč	0,00 Kč
4	Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100	m	146			0,00 Kč	0,00 Kč
5	Drážkování	m	146			0,00 Kč	0,00 Kč
6	Zdroj pro kamery 12V/5A s AKU	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
7	UPS Zdroj 1500VA	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>RACK</b>						
8	19" nástěnný rozvaděč, výška 15U, hloubka 600 mm, včetně příslušenství	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
9	19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
10	Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás.	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
11	19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
12	Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
13	Čelo optické vany s otvory 4x, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
14	Kazeta optická + příslušenství, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
15	Průchodky pro optické kabely, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
16	Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
17	Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
18	Patchcord duplex 9/125 SC, D+M	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
19	Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
20	Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
21	Optický modul LC single mode	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
22	8 kanálové XVR, pro kamery v budovách, 2x HDD slot, 8x alarm in/3x alarm out	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
23	HDD 8TB	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>OSTATNÍ</b>						
24	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
25	Oživení a konfigurace systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
26	Certifikační měřicí protokoly	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
27	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
28	Funkční zkoušky systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
29	Hrubé začištění drážek, bez vymalování	m	146			0,00 Kč	0,00 Kč
30	Práce ve specifických podmínkách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
31	Kontrolní měření kabeláže před zapojením	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
32	Závěrečné práce v RACK	h	3			0,00 Kč	0,00 Kč
33	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
34	Pomocné stavební práce	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
35	Zaškolení obsluhy	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
36	Režie a vedlejší náklady	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Mezisoučet - Budova 36</b>					<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>