

LEGENDA 2:

projektované sítě:

D.1.5 Komunikace a zpevněné plochy
- zpevněné plochy a komunikace

D.2.1 Trubní rozvody
- IO 03b - přeložka vsaku a příp. UV
- překládaný dešťový vsak
- připojovací potrubí
- DRŠ – drenážní šachta ø315mm s kal. prostorem
- UV – uliční vpusť bet. DN450
- IO 04- chránička pro plynovod
- IO 05 - rekonstrukce zhlaví RŠ jed. kan.

LEGENDA 1:

projektované sítě:

D.1.5 Komunikace a zpevněné plochy
- stávající zpevněné plochy-bourané
- oprava stávajícího chodníku
- zpevněné plochy a komunikace
- oplocení
- okapový chodník š.300mm

D.2.1 Trubní rozvody
- IO 01- vodovodní přípojka - areál
- IO 02 - kanalizace splašková - areál
- IO 02a - lapák tuků
- IO 03 - přeložky kanalizace dešťové - areál
- drenážní potrubí obvodové stěny ubytovny
- IO 03a - dešťové průlehy
- RŠ – revizní šachta splaš. kan DN1000
- DP – domovní přípojka
- DŠ – revizní šachta dešť. kan DN1000
- DRŠ – kontrolní šachta DN400, 315 pro napoj. drenáží obvod. zdiva ubytovny
- KŠ – kontrolní šachta dešť kan DN400
- LSS – lapač střešních splavenin
- OŽ – odvodňovací liniový žlab DN100,dl. 2,0m

D.2.2 Přípojka teplovodu

D.2.3 Přeložky a přípojka NN

D.2.4 Kabelové sdělovací rozvody
- venkovní kamera na sloupu
- příprava pro druhou kameru
- sloupek pro kameru
- elektro - chráň. pro kabel. rozvody

D.2.5 Osvětlení vycházkových dvorů

stávající sítě:
- kanalizace dešťová - areál
- drenáž dešťová - areál
- kanalizace jednotná - areál
- teplovod
- plynovod - STL
- kabely - NN
- kabely - VO

TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTAČNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
Tato projektová dokumentace je provedena v rozsahu dokumentace pro územní a stavební řízení dle platné vyhlášky.

Před započetím zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny a vytýčeny, řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí, případně bude požádáno o jejich asistenci během výkopových prací.
Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí, pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech.
Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	KTS-CZ, s.r.o.
Petr Kupčík	Ing. Karel Drahokoupil	Jiří Brož	Kancelář technických specializací, Závodu Míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, tel.: 353 505 025, e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Formát
Akce: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum 06/2017
			Účel DPS
			Č. zakázky 1702006.2
Obsah výkresu: Koordinační situace			Měřítko 1:250 / Č. výkresu C.3