LEGENDA:

SKLADBA F1 - VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V TL. IZOLANTU 140 mm. KOMPLETNÍ SYSTÉM SE VŠEMI DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM. ZATEPLENÍ PARAPETŮ, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE PROVEDENO Z DŮVODU NEMOŽNOSTI POUŽITÍ STANDARDNÍHO SYSTÉMU (PONECHANÉ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE) IZOLANTEM Z FENOLICKÉ PĚNY (PIR) V TL. 20 MM, NAPŘ. BAUMIT XS 022, V KRAJNÍM PŘÍPADĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU. PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO PROSTORU JE POTŘEBA V TĚCHTO MÍSTECH ODSTRANIT PŮVODNÍ VRSTVU OMÍTKY. ZATEPLENÍ ŘÍMSY TL. 40 mm.

SKLADBA F2 - VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - SOKLOVÁ ČÁST V TL. IZOLANTU 80 mm. KOMPLETNÍ SYSTÉM SE VŠEMI DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM.

SKLADBA F3 - FASÁDNÍ ÚPRAVA BEZ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PO PŘEDCHOZÍ SANACI, DOPLNĚNÍ A ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU.

SKLADBA F4 - VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V TL. IZOLANTU 140 mm V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM ÚSEKU. KOMPLETNÍ SYSTÉM SE VŠEMI DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM. ZATEPLENÍ ŘÍMSY TL. 40 mm.

SKLADBA S1 - SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S NOVÝMI VRSTVAMI ZATEPLENÍ V TL. IZOLANTU 220 mm. KOMPLETNÍ SYSTÉM SE VŠEMI DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM. SVISLÁ ČÁST ATIKY BUDE V TL. IZOLANTU 50 mm.
ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ ATIKY A JINÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. PŘÍLOHA DETAILY KONSTRUKCÍ !

SKLADBA S2 - POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ PÁS. SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S NOVÝMI VRSTVAMI ZATEPLENÍ V TL. IZOLANTU 220 mm. KOMPLETNÍ SYSTÉM SE VŠEMI DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍM.

POZNÁMKA:

DETAILNÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA F1.2, VÝPIS PRVKŮ F1.3.

Montáž prvků, které zůstávají, které byly z důvodu stavebních prací demontovány, budou upevněny vhodným způsobem, aby nedošlo k destrukci nových vrstev (např. roznášecí betonové desky na pryžových podložkách) !!!

Bleskosvod bude kompletně nahrazen novými prvky.

Poznámka k bouracím pracím a demontážím :

- *Demontáž stávajících výplní otvorů vč. parapetů .*
  (týká se výpní otvorů, které byly v původní dokumentaci ponechány)
- *Odbourání omítky ostění, nadpraží, popř. parapetu, zvětšení prostoru pro nové zateplení v nezbytně nutném rozsahu.*
- *Kompletní demontáž klempířských a zámečnických prvků z fasád a střechy objektu.*
  (mříže v oknech jsou ponechány)
- *Odstranění spádové vrstvy střechy u okapu v pásu 1,8 m vč. izolační vrstvy.*
  (bude upřesněno po odkrytí izolace a zjištění stavu a únosnosti spádové vrstvy)
- *Demontáž všech ostatních prvků uchycených k fasádě a střeše objektu (tabla, zvonky, informační tabule, osvětlení, kabeláže, VZT mřížky apod.)*
  Kabelové vedení bude dle propozic VV zabudováno do zdiva pod zateplovací systém, nebo vedeno povrchově.
- *Kompletní demontáž hromosvodu včetně doplňků a uchycení z fasád a střechy objektu .*
  (zpětná montáž z nových prvků)
- *Výkop kolem objektu pro zateplení pod úroveň UT včetně odebrání povrchových vrstev.*
  (bude upřesněno po zjištění proveditelnosti s ohledem na základy objektu a přilehlé plochy)
- *Kompletní příprava fasády pro vnější kontaktní zateplovací systém v nezbytně nutném rozsahu, omytí fasády tlakovou vodou, sanace zjištěných poruch před prováděním penetrace podkladu.*
- *Vybourání vyrovnávacích schodů, zhotovení výkopů pro nové základy. (řešeno v původní dokumentaci)*
- *Příprava podkladu stávajícího střešního pláště pro nově přidané vrstvy.*
  (vyrovnání podkladu, oprava nebo doplnění poškozených míst původní izolace, která bude nově plnit funkci parozábrany.)

VÝCHOZÍM PODKLADEM PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OBJEKTU JE DOKUMENTACE S NÁZVEM "UBYTOVNA ODSOUZENÝCH, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.17, AREÁL VV PRAHA 4 - PANKRÁC", ZAK.Č.: 1-054-12, DATUM: 06/2012.
TATO DOKUMENTACE ŘEŠÍ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ BUDOVY, VÝMĚNU VÝPLNÍ OTVORŮ A STAVEBNÍ ÚPRAVY S TÍM SOUVISEJÍCÍ. OSTATNÍ ÚPRAVY ŘEŠÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. !!!

STAVEBNÍ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM !!!

PZ1 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁKLADŮ BUDE Z DŮVODU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ POSUNUTO DLE TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU I VÝKRESY VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ PLNĚ NAHRAZUJÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVANÉ ŘEŠENÍ !!!

PZ2 - JSOU UVEDENY POUZE NOVĚ PŘIDANÉ POLOŽKY STAVEBNÍCH PRVKŮ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU ZATEPLENÍ. OSTATNÍ POLOŽKY JSOU PLATNÉ DLE VÝCHOZÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV S VÝJIMKOU OKEN, KTERÉ BUDOU NOVĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÁ !!!

PZ3 - ATIKA BUDE Z DŮVODU NAVÝŠENÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ O NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY NADEZDĚNA. **VIZ. DETAILY KONSTRUKCÍ**

PZ4 - SKLADBA NAD SVĚTLÍKEM BUDE UPŘESNĚNA NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ !!!

PZ5 - PÁS NOVÉ BETONOVÉ SPÁDOVÉ VRSTVY C20/25 VYZTUŽENÉ SÍTÍ DO BETONU 150/150/6. BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍIZOLAČNÍ VRSTVY A POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ VRSTVY. STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA BUDE PO PROVEDENÍ PRACÍ DOPLNĚNA Z DŮVODU FUNKCE PAROTĚSNÉ ZÁBRANY !!!

±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko: Číslo paré:

Název :	UBYTOVNA ODSOUZENÝCH Zateplení objektu č. 17 a slaboproudé rozvody Areál Vazební Věznice Praha 4 - Pankrác

INPROSAN s.r.o.
- Inženýrské a projektové služby
- Provádění a sanace staveb

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26189941
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Michal Soukup

Datum:	03/2013
Zakázkové číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	F1. STAVEBNÍ ČÁST	Měřítko:	1:50
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY	Revize: 00	Příloha: F1.6